

**KOSZTORYS ŚLEPY**

Budowa: Wspólnota Mieszkaniowa Jaworowa 52,54,56  
Obiekt: Budynek wielorodzinny  
Rodzaj robót: Roboty częściowe naprawcze dachu - Jaworowa 52,54,56  
Lokalizacja: Poznań, Jaworowa 52,54,56

## Poziomy cen:

poziom cen robót. ....  
poziom cen robocizny. ....  
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
dopłata do robocizny ..... %  
poziom cen materiałów. ....  
poziom cen sprzętu. ....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....  
zysk od R+S+Ko .....  
dopłata / opust od całości. .... %  
podatek VAT ..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....



## KOSZTORYS ŚLEPY

Budowa: Wspólnota Mieszkaniowa Jaworowa 52,54,56  
 Obiekt: Budynek wielorodzinny  
 Rodzaj robót: Roboty częściowe naprawcze dachu - Jaworowa 52,54,56  
 Lokalizacja: Poznań, Jaworowa 52,54,56

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty częściowe naprawcze dachu i kominów				
1	10	WKNR W401-05-19-03-00 Dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej i papy wierzchniego krycia grub 5,7 mm	m <sup>2</sup>	24,142	.....	.....
1	20	WKNR W401-05-19-04-00 Obróbki z papy wierzchniego krycia	m <sup>2</sup>	20,000	.....	.....
1	30	WKNR W401-05-19-05-00 Obróbki z papy kolnierze elementów metalowych	m <sup>2</sup>	5,000	.....	.....
1	40	CEN W401-05-40-01-00 Wymiana pokrycia murów, pasów, gzymsów z blachy cynkowej	m <sup>2</sup>	10,299	.....	.....
1	50	KNR 401-02-11-01-00 Skucie nierówności betonu głębokości do 1 cm na czapach kominowych	m <sup>2</sup>	13,615	.....	.....
1	60	KNR 401-07-22-03-00 Przecieranie cementowe czap kominowych	m <sup>2</sup>	13,615	.....	.....
1	70	KNR 401-05-18-05-00 Posmarowanie powierzchni czap kominowych abizolem "D" 2x	m <sup>2</sup>	13,615	.....	.....
1	80	KNR 401-07-01-03-00 Odbicie na ścianach tynków cementowych o pow do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,500	.....	.....
1	90	KNR 401-01-06-04-00 Usunięcie z dachu budynku gruzu	m <sup>3</sup>	0,511	.....	.....
1	100	KNR 401-01-08-19-00 Wywóz gruzu żwirowo-betonowego samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,511	.....	.....
1	110	KNR 401-01-08-20-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>	0,511	.....	.....
1	120	MAT 1690099 Gruz utylizacja	m <sup>3</sup>	0,511	.....	.....
1	130	KNR 401-07-23-01-00 Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne ścian z cegły o pow do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,500	.....	.....
1	140	KNR 401-07-35-04-00 Uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach dachów płaskich	m <sup>2</sup>	12,500	.....	.....
1	150	KNR 401-07-35-05-00 Przecieranie tynku cementowo-wapiennego kat II/III na kominach dachów płaskich	m <sup>2</sup>	12,500	.....	.....
1	160	KNR 401-12-04-04-00 Malowanie 2-krotnie farbami silikonowymi kominów	m <sup>2</sup>	25,000	.....	.....
1	170	KNR 202-26-08-08-00 Montaż odstraszaczy ptaków	metr	22,500	.....	.....
1	180	KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m <sup>2</sup>	45,000	.....	.....
1	190	RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania	m-godz	12,186	.....	.....