

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: wymiana stropu na belkach stalowych
ADRES INWESTYCJI: Al.Marcinkowskiego 14 w Poznaniu

DATA OPRACOWANIA: 05.05.2025

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
PODATEK VAT: (8%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
05.05.2025

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU
Bogdan Jędrzejewski
upr. bud. nr UAN-8386/64/88
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0352-02	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m2		
		6 * 2,5	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
2	KNR 4-01 0352-06	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości ponad 200 mm	m		
		6 * 2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNR 4-01 0317-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych	m		
		6 * 2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
4	KNR 4-01 0317-02	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina ciężkich 1/2 ceg.	m2		
		6 * 2,5	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
5	NNRNKB 202 1128-02	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		6 * 2,5	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
6	NNRNKB 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
7	NNRNKB 202 1118-06	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		6 * 2,5 * 0,2	m3	3,000	
				RAZEM	3,000