
KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana rur kanalizacyjnych na podwórzu budynku Św.Marcin 36
ADRES INWESTYCJI: Św.Marcin 36 w Poznaniu
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa Św.Marcin 36

DATA OPRACOWANIA: 02.06.2025

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: | 0,00 zł |
| PODATEK VAT: | (0%) 0,00 zł |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: | 0,00 zł |
| SŁOWNIE: | zero i 00/100 zł |

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
02.06.2025

Data zatwierdzenia

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|------|------|------|
| KOSZTORYS: | | | | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0211-03 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach | m2 | 55,000 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | -- R -- robocizna 4,8 r-g/m2 | r-g | 264,0000 | 0,000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 2 | KNR 2-01 0215-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 60,000 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | -- R -- robocizna 0,1322 r-g/m3 | r-g | 7,9320 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | 13612 | -- S -- Koparka łańcuchowa wielonaczyniowa, o mocy 37 kW [50 KM] (1) - do rowów kablowych 0,082 m-g/m3 | m-g | 4,9200 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 3 | KNR 4-02 0217-04 | Wymiana elementów rury deszczowej o śr. 150 mm - osadniki żeliwne | szt. | 4,000 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | -- R -- robocizna 3,12 r-g/szt | r-g | 12,4800 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | 6331602 | -- M -- Osadnik deszczowy żeliwny bezsyfon. 150 mm 1 szt/szt. | szt. | 4,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 6831801 | uszczelniaacz 0,36 kg/szt. | kg | 1,4400 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 4 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 4 | KNR 2-15 0202-02 | Montaż rurociągów kamionkowych kanalizacyjnych o śr. nom. 150 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków z uszczelnieniem zaprawą cementową | m | 20,000 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | -- R -- robocizna $0,7115 * 0,955 = 0,679483$ r-g/m | r-g | 13,5897 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | 5500802 | -- M -- prostki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe 150 mm 0,863 m/m | m | 17,2600 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 5500302 | kształtki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe 150 mm 0,4 szt/m | szt | 8,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | 6831801 | sznur konopny smołowany 0,403 kg/m | kg | 8,0600 | 0,000 | | 0,00 | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|------|------|------|
| 5* | 1700200 | cement murarski '15' | t | 0,0077 | 0,000 | | 0,00 | |
| 6* | 0000000 | 0,000384 t/m | | | | | | |
| | | materiały pomocnicze(od M) | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| | | 0,2 % | | | | | | |
| | | -- S -- | | | | | | |
| 7* | 39511 | samochód dostawczy 0.9 t | m-g | 2,5000 | 0,000 | | | 0,00 |
| | | 0,125 m-g/m | | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 5 | KNR 2-28 0409-01 | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2.40 m | szt. | 2,000 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | -- R -- robocizna 13,4 r-g/szt. | r-g | 26,8000 | 0,000 | 0,00 | | |
| | | -- M -- | | | | | | |
| 2* | 5470799 | studzienki kanalizacyjne 1 szt/szt. | szt | 2,0000 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| | | 3 % | | | | | | |
| | | -- S -- | | | | | | |
| 4* | 39116 | ciągnik kołowy 29-37 kW | m-g | 0,9400 | 0,000 | | | 0,00 |
| | | 0,47 m-g/szt. | | | | | | |
| 5* | 39612 | przyczepa skrzyniowa 4.5 t | m-g | 0,9400 | 0,000 | | | 0,00 |
| | | 0,47 m-g/szt. | | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 6 | KNR 2-01 0502-02 | Ręczne zasypywanie wykopu | m3 | 60,000 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | -- R -- robocizna 4,33 * 0,955 = 4,13515 r-g/m3 | r-g | 248,1090 | 0,000 | 0,00 | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 7 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 2,000 | 0,000 | | | |
| 1* | 999 | -- R -- robocizna 1,39 r-g/m3 | r-g | 2,7800 | 0,000 | 0,00 | | |
| | | -- S -- | | | | | | |
| 2* | 39521 | kontener na gruz 1 m-g/m3 | m-g | 2,0000 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

| | Razem | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|
| Razem koszty bezpośrednie | 0,00 | | | |
| Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S | 0,00 | | | |
| RAZEM | 0,00 | | | |
| Zysk [Z] 0%R+0%S | 0,00 | | | |
| RAZEM | 0,00 | | | |
| | | | | OGÓŁEM 0,00 |

Słownie: zero i 00/100 zł