

PRZEDMIAR ROBÓT WMN-19-001

Budowa: Remont drenażu w piwnicach budynku mieszkalnego
 Lokalizacja: Poznań, ul. Drzymały 11
 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa
 Nieruchomości przy ul. Drzymały 11

PRZEDMIAR WMN-19-001

Strona 1

07-12-2024

SYKAL-002685

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Remont studni i odcinków kanalizacji deszczowej		
1	10	WKNR W201-03-01-03-00	Wykopy ręczne z częściowym użyciem mini-koparkoparką w gruncie kategorii 1-3: (1) studnia kanalizacji: 2 szt x 2*3,14*1 x 2 x 0,5 = 2 x 6,28	m ³	12,560
1	20	KNR 201-03-22-02-00	Umocnienie ścian wykopów: 2*2*4	m ²	16,000
1	40	WKNR W218-05-27-04-00	Reparacja studni: udrożnienie, likwidacja nieszczelności - kalkulacja indywidualna	szt	2,000
1	50	WKNR W218-05-17-01-01	Montaż studzienki infiltracji z PVC średnicy 425 mm w piwnicy z obwiedniową warstwą filtracji ze żwiru	szt	1,000
1	60	WKNR W218-04-08-02-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączone na wcisk w wykopie skarpowym	metr	1,800
1	70	WKNR W218-04-21-02-00	Podłączenie studzienki infiltracji do studni kanalizacji deszczowej: przekucie ściany fundamentowej, montaż rury kanalizacji średn. 110	szt	1,000
1	80	WKNR W218-05-11-02-01	Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 15 cm: 21*0,3*0,15	m ³	0,945
1	90	WKNR W218-04-08-02-00	Wymiana rurociągów odpływu wody w piwnicy na rury drenarskie w otulinie z geowłókniny z wykonaniem podsypki i obsypki	metr	21,000
1	100	WKNR W218-04-21-02-00	Montaż wpustów posadzkowych	szt	4,000
1	150	KNR 201-02-30-01-00	Zasyp wykopów ręcznie z częściowym użyciem mini-koparko-spychraki z przemieszczeniem do 10 m	m ³	12,560
1	160	KNR 201-02-36-02-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami ręcznymi z częściowym użyciem mechanicznych - grunt spoisty kat 3-4: 242,663+15,033=106,866	m ³	12,560
1	200	WKNR W218-04-08-02-00	Udrożnienie kanalizacji deszczowej na odcinkach: 10+8	metr	18,000
1	231	WKNR W218-04-22-02-11	Rewizja z uszczelnieniem odpływów z rur spustowych dachu	szt	4,000
1	241	KNR 401-01-01-08-00	Plantowanie terenu do 10 cm w gruncie kategorii 1-2 po wykonaniu robót	m ²	10,000

BBI 50-195 Poznań
 ul. Smoka Wawelskiego 28
 Paweł Nowacki - tel. 698 660 110
 NIP 779-21-48-331